

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Janowicach

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
Pleśna 284, 33-171 Pleśna**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Janowicach		
4	Element	Malowanie budynku śmietnika		
50	KNR 924/102/3	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu ponad 0,5 m2, grubość do 1,5 cm - przyjęto 10% powierzchni malowanej elewacji, komin i attyki na dachu	m2	2,00
51	KNR BC 3/713/2	Powłoki malarskie z silikonowej warstwy fasadowej, malowanie tynków, jednokrotne (podkład)	m2	20,00
52	KNR BC 3/713/3	Powłoki malarskie z silikonowej warstwy fasadowej, malowanie tynków, dwukrotne	m2	20,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3.	Robocizna razem	r-g	9,24800		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			9,24800		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Farba silikonowa fasadowa	dm3	11,00000		
2.	Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Prince Color HK-01	kg	51,00000		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek transportowy	m-g	0,53600		
2.	Wyciąg budowlany	m-g	0,06200		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			0,59800		